



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอดดิน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

LANDSCAPE WORK SUMMARY

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	HARDSCAPE WORK (งานภูมิทัศน์สร้าง)							6,480,000.00
2	GARDEN LIGHTING WORK (งานระบบไฟฟ้าสนาม)							754,000.00
3	SOFT SCAPE WORK (งานต้นไม้)							430,000.00
4	SPRINKLER SYSTEM WORK (งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ)							126,000.00
	SPECIAL DISCOUNT							-190,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							7,600,000.00

เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน

- ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งวดที่ 1 (30%) เมื่อลงนามอนุมัติสัญญาจ้าง	เป็นเงิน	2,280,000.00	บาท
งวดที่ 2 (20%) เมื่องาน Hardscape แล้วเสร็จ 30%	เป็นเงิน	1,520,000.00	บาท
งวดที่ 3 (20%) เมื่องาน Hardscape แล้วเสร็จ 50%	เป็นเงิน	1,520,000.00	บาท
งวดที่ 4 (20%) เมื่องาน Hardscape แล้วเสร็จ 80%	เป็นเงิน	1,520,000.00	บาท
งวดที่ 5 (10%) เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน	เป็นเงิน	760,000.00	บาท

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาอนุมัติ

ด้วยความนับถือ

(พลอยทับทิม สุขแสง)

กึ่งก้านใบ



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอดตัน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

1.HARDSCAPE WORK

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.1	CLEARING & PROTECTION (งานเคลียร์พื้นที่และงานป้องกันความเสียหายชิ้นงานเดิม)							
	- Site clearing & protection	1.00	LS.	200,000.00	200,000.00			200,000.00
1.2	MAIN GARDEN (สวนหลัก)							
	- เสาค้ำ Micropile	12.00	ชุด	22,000.00	264,000.00			264,000.00
	- ฐานรับน้ำหนักโครงสร้าง	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00			60,000.00
	- คาน พื้นโครงสร้างทางเดินขอบบ่อน้ำ	14.00	ตร.ม.	9,000.00	126,000.00			126,000.00
	- โครงสร้างพื้นทางเดินลอยน้ำ	8.00	ตร.ม.	3,500.00	28,000.00			28,000.00
	- พื้นปูแกรนิต	23.00	ตร.ม.	3,200.00	73,600.00			73,600.00
	- งานป้อนน้ำคอนกรีต D=0.40	20.00	ตร.ม.	22,000.00	440,000.00			440,000.00
	- งานป้อนน้ำคอนกรีต D=0.20	3.00	ตร.ม.	22,000.00	66,000.00			66,000.00
	- ผนังกั้นแกรนิตภายในบ่อน้ำ	35.00	ตร.ม.	3,600.00	126,000.00			126,000.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ กระเบื้องต้นไม้	8.00	เมตร	3,200.00	25,600.00			25,600.00
	- ผนังกั้นแกรนิต กระเบื้องต้นไม้	8.00	เมตร	3,600.00	28,800.00			28,800.00
	- ผนังน้ำตกก่ออิฐ ฉาบเรียบ	4.50	ตร.ม.	3,200.00	14,400.00			14,400.00
	- ผนังน้ำตกกั้นแกรนิต	4.50	ตร.ม.	3,600.00	16,200.00			16,200.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	40.00	ตร.ม.	3,200.00	128,000.00			128,000.00
	- ผนังทำสีพื้น Texture	40.00	ตร.ม.	3,300.00	132,000.00			132,000.00
	- โครงสร้างน้ำตกคอนกรีต+ปากน้ำตกแกรนิต (Cascade tray)	2.00	LS.	28,000.00	56,000.00			56,000.00
	- ผนังระแนงเหล็ก ทำสี	3.50	ตร.ม.	6,500.00	22,750.00			22,750.00
	- ผนังระแนงเหล็ก+บานเปิด ทำสี	4.50	ตร.ม.	6,500.00	29,250.00			29,250.00
	- แปลงปลูกผักสำเร็จรูป 1.00x1.00x0.40	2.00	ชุด					Free
	- พื้นโยนหินเกล็ด (Service area)	24.00	ตร.ม.	1,200.00	28,800.00			28,800.00
	- พื้นโรยกรวด + weed control sheet	10.00	ตร.ม.	1,900.00	19,000.00			19,000.00
	- พื้นโรยกรวด (บนหลังคา)	1.00	LS.	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	- Steel curb H=0.20	7.50	เมตร	2,600.00	19,500.00			19,500.00
1.3	LIVING SHELTER (ศาลานั่งเล่น)							
	- เสาค้ำ Micropile	4.00	ชุด	22,000.00	88,000.00			88,000.00
	- ฐานรับน้ำหนักโครงสร้าง	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00			20,000.00
	- เสาคาน พื้นโครงสร้างคอนกรีต ชั้นที่ 1	23.00	ตร.ม.	15,000.00	345,000.00			345,000.00
	- หลังคาโครงสร้างคอนกรีต + H beam for long span structure	23.00	ตร.ม.	12,000.00	276,000.00			276,000.00
	- งานทากันซึมหลังคา	23.00	ตร.ม.	1,600.00	36,800.00			36,800.00
	- Drain Gutter + ระบายน้ำฝน	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	40.00	ตร.ม.	3,200.00	128,000.00			128,000.00



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอรัตน์ เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

1.HARDSCAPE WORK

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
-	ผนังกรุแกรนิตโต้ภายในศาลานั่งเล่น	4.00	ตร.ม.	3,200.00	12,800.00			12,800.00
-	พื้นปูแกรนิตโต้	21.50	ตร.ม.	3,200.00	68,800.00			68,800.00
-	ผนังทำสีฟัน Texture (ผนัง shelter)	15.00	ตร.ม.	3,300.00	49,500.00			49,500.00
-	ผ้าเพดานยิบร่ากันขึ้น ทาสี	17.50	ตร.ม.	3,500.00	61,250.00			61,250.00
-	งานทาสีอะคริลิคผนัง	22.00	ตร.ม.	550.00	12,100.00			12,100.00
-	ประตูบานเลื่อน กระดาษไค กรอบอลูมิเนียม	10.80	ตร.ม.	16,000.00	172,800.00			172,800.00
-	ประตูบานเลื่อน กระดาษไค กรอบอลูมิเนียม	8.70	ตร.ม.	16,000.00	139,200.00			139,200.00
-	บันไดเหล็ก Service หลังคา	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00
-	Overhead cabinet	3.90	เมตร	22,000.00	85,800.00			85,800.00
-	Air conditioner 20,000 BTU	1.00	set					By owner
1.4	3rd FLOOR							
-	งานรื้อกระเบื้องเทอเรสชั้น 3	17.00	ตร.ม.	450.00	7,650.00			7,650.00
-	พื้นปูแกรนิตโต้	17.00	ตร.ม.	3,200.00	54,400.00			54,400.00
1.5	THAI KITCHEN							
-	เสาเข็ม Micropile	15.00	ชุด	22,000.00	330,000.00			330,000.00
-	ฐานรับน้ำหนักโครงสร้าง	15.00	ชุด	5,000.00	75,000.00			75,000.00
-	คาน พื้นโครงสร้างคอนกรีต	47.00	ตร.ม.	9,000.00	423,000.00			423,000.00
-	พื้นปูแกรนิตโต้	47.00	ตร.ม.	3,200.00	150,400.00			150,400.00
-	พื้นโครงสร้างคอนกรีต(Laundry area ,Tank platform ,Foot wash)	29.00	ตร.ม.	6,500.00	188,500.00			188,500.00
-	พื้นปูแกรนิตโต้ (Laundry area ,Tank platform ,Foot wash)	29.00	ตร.ม.	3,200.00	92,800.00			92,800.00
-	ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	44.00	ตร.ม.	3,200.00	140,800.00			140,800.00
-	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ภายในห้องครัว	12.00	ตร.ม.	3,200.00	38,400.00			38,400.00
-	งานทาสีอะคริลิคผนัง	70.00	ตร.ม.	550.00	38,500.00			38,500.00
-	โครงหลังคา + หลังคา Flat roof	25.00	ตร.ม.	9,600.00	240,000.00			240,000.00
-	ขอบบัว Fiber cement โครงหลังคาทาสีอะคริลิคผนัง	1.00	LS.					Free
-	ผ้าเพดานยิบร่ากันขึ้น ทาสีอะคริลิคผนัง	25.00	ตร.ม.	3,500.00	87,500.00			87,500.00
-	ฉนวนกันความร้อน	25.00	ตร.ม.	800.00	20,000.00			20,000.00
-	ประตูบานเปิด กระดาษไค กรอบอลูมิเนียม	7.20	ตร.ม.	16,000.00	115,200.00			115,200.00
-	หน้าต่างบานเปิด กระดาษไค กรอบอลูมิเนียม	0.65	ตร.ม.	16,000.00	10,400.00			10,400.00
-	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ กระดาษไค กรอบอลูมิเนียม	0.50	ตร.ม.	18,500.00	9,250.00			9,250.00
-	ผนังระบายน้ำอากาศอลูมิเนียม บานติดตาย	9.00	ตร.ม.	6,500.00	58,500.00			58,500.00
-	งานโครงสร้างคอนกรีต (Thai kitchen)	5.50	ตร.ม.	4,500.00	24,750.00			24,750.00
-	กรุแกรนิตโต้ ขนาด 60x120cm. (Thai kitchen)	5.50	ตร.ม.	3,200.00	17,600.00			17,600.00



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอสดัน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

1.HARDSCAPE WORK

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ติดตั้งระบบน้ำดี, น้ำทิ้ง + อุปกรณ์ (Thai kitchen)	1.00	LS.	6,500.00	6,500.00			6,500.00
	- ติดตั้งโซมัม + เติมน้ำประปา (Thai kitchen)	1.00	LS.	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	- ก๊อกเดี่ยวตั้งพื้นล้างเท้า + อุปกรณ์ (Foot wash)	1.00	LS.	12,500.00	12,500.00			12,500.00
	- วางระบบน้ำแอสตันเลส (Laundry area)	3.00	เมตร	2,650.00	7,950.00			7,950.00
	- Air conditioner 12,000 BTU	1.00	set					By owner
1.6	OUTDOOR FURNITURE & SPECIAL ITEM (เฟอร์นิเจอร์สนามและชิ้นงานสั่งพิเศษ)							
	- Dining set (Living shelter)	1.00	ชุด					By owner
	- Lounge chair (Walkway)	1.00	ชุด					By owner
	- Coffee table (Walkway)	1.00	ชุด					By owner
	- Planter H=0.80 (Living shelter)	2.00	ชุด					By owner
	- Day bed (Roof top)	2.00	ชุด					By owner
	- Coffee table (Roof top)	1.00	ชุด					By owner
	- เตาแก๊ส พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด					By owner
	- เครื่องดูดควัน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด					By owner
	- อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด					By owner
	- ตู้เย็น	1.00	ชุด					By owner
	- Prop & Stylist fee	1.00	LS.	35,000.00	35,000.00			35,000.00
	รวมงานทั้งหมด							5,635,050.00
	OVERHEAD PROFIT 15%							845,257.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							6,480,307.50
	SPECIAL DISCOUNT							307.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							6,480,000.00

หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ

- เก็บส้วบ้านเฉพาะจุดที่เบื่อน / ส้วมต่างช่วงเวลาจะมีค่าส้วที่แตกต่างกัน / ลูกค้าควรให้ช่างทาสีบ้านหลังจากจบงานสวนอีกครั้ง
- งานปูแผ่นพื้นที่ไม่มีโครงสร้างรองรับ อาจมีการทรุดตัวตามความสามารถในการรับน้ำหนักของดินเดิม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
- รับประกันการทรุดตัวของแผ่นพื้นทางเดิน 2 เดือนหลังจากส่งมอบงาน
- กรณีลูกค้าซื้อเฟอร์นิเจอร์เอง เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดต้องมาถึงไซต์ก่อนวันส่งมอบงาน หรือตามตารางงานที่กึ่งกันไปกำหนด



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอดิร์น เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

2.GARDEN SYSTEM WORK (งานระบบสนาม)

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.1	MAIN GARDEN (สวนหลัก)							
	- Main circuit breaker	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	- Control switch	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00
	- Uplight 'UNILAMP' +Stand + spike	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00			26,000.00
	- Underwater uplight	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00			22,500.00
	- LED Rope light (Step)	4.00	เมตร	2,500.00	10,000.00			10,000.00
	- LED Rope light (Decoration wall)	16.00	เมตร	2,500.00	40,000.00			40,000.00
	- LED Rope light (3rd FLOOR)	5.00	เมตร	2,500.00	12,500.00			12,500.00
	- Uplight 'UNILAMP' +Stand + spike (3rd FLOOR)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00
	- Junction box (waterproof)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00
	- VCT 2x1	100.00	เมตร	65.00	6,500.00			6,500.00
	- Wiring pipe+Equipment	1.00	LS.	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	- Installation Fee	1.00	LS.	40,000.00	40,000.00			40,000.00
2.2	LIVING SHELTER (ศาลานั่งเล่น)							
	- Control switch	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00			6,000.00
	- เต้ารับฝังพื้นสแตนเลส	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	- Outlet plug	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00			7,200.00
	- Track LED Downlight	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00			18,000.00
	- LED Ceiling spot light	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00
	- Wall mount light 'UNILAMP' MIRA	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00
	- Junction box (waterproof)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	- VCT 2x1	50.00	เมตร	65.00	3,250.00			3,250.00
	- Wiring pipe+Equipment	1.00	LS.	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	- Installation Fee	1.00	LS.	54,000.00	54,000.00			54,000.00
2.3	THAI KITCHEN							
	- Control switch	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00
	- Down light (Thai kitchen ,Laundry area)	9.00	ชุด	1,500.00	13,500.00			13,500.00
	- Outlet plug (Thai kitchen ,Laundry area)	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	- ชุดลมติดผนัง	3.00	set					By owner
	- Junction box (waterproof)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	- VCT 2x1	60.00	เมตร	65.00	3,900.00			3,900.00
	- Wiring pipe+Equipment	1.00	LS.	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	- Installation Fee	1.00	LS.	55,000.00	55,000.00			55,000.00



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอสดัน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

2.GARDEN SYSTEM WORK (งานระบบสนาม)

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.4	งานระบบน้ำตก งานระบบน้ำพุ และระบบกรองน้ำ (WATER TREATMENT SYSTEM)							
-	Control panel switch (Pool pump control)	1.00	Set	9,500.00	9,500.00			9,500.00
-	Timer control	1.00	Set	4,500.00	4,500.00			4,500.00
-	Fountain nozzle หัวน้ำพุ ขนาด 1/2 นิ้ว	12.00	ชุด	3,000.00	36,000.00			36,000.00
-	Pump+Filter set multiport valve 2" (24")	1.00	Set	50,000.00	50,000.00			50,000.00
-	Submersible Pump	2.00	Set	25,000.00	50,000.00			50,000.00
-	Garden tab (Main garden ,Laundry area)	4.00	Set	1,500.00	6,000.00			6,000.00
-	Piping & Wiring Equipment	1.00	Set	24,000.00	24,000.00			24,000.00
-	Water treatment chemical	1.00	Set	1,200.00	1,200.00			1,200.00
-	Installation Fee	1.00	LS.	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	รวมงานทั้งหมด							656,050.00
	OVERHEAD PROFIT 15%							98,407.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							754,457.50
	SPECIAL DISCOUNT							457.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							754,000.00

เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

หมายเหตุ

- รับประกันตัวโคม 1 ปี หลอดไฟ 6 เดือน



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มอดดิน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

3.SOFT SCAPE WORK (งานต้นไม้)

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.1	MAIN GARDEN (สวนหลัก)							
	- ชุมแสง H=4.00	1.00	ต้น	65,000.00	65,000.00			65,000.00
	- เลมอน H=0.80	1.00	ต้น	6,500.00	6,500.00			6,500.00
	- Designer selected plant (Planter)	3.00	ต้น	4,500.00	13,500.00			13,500.00
	- ไทรอินโด H=2.50	15.00	ต้น	1,200.00	18,000.00			18,000.00
	- สนใบพาย H=1.50	15.00	ต้น	1,500.00	22,500.00			22,500.00
	- Big size shrub (Mix plant) H=0.80	3.00	ต้น	6,500.00	19,500.00			19,500.00
	- Mix plant set	1.00	SET	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	- โค้วมะเดื่อ	1.00	ต้น	8,000.00	8,000.00			8,000.00
	- ผักสวนครัว	1.00	SET					Free
3.2	วัสดุอุปกรณ์							
	- ดินปลูกต้นไม้	120.00	ถุง	20.00	2,400.00			2,400.00
	- ดินถมปรับระดับ	5.00	ลบม.	2,200.00	11,000.00			11,000.00
	- ทراساتปรับระดับ	5.00	ลบม.	2,200.00	11,000.00			11,000.00
	- ค่าขนส่งต้นไม้	5.00	เที่ยว	2,000.00	10,000.00			10,000.00
	- ค่าขนส่งต้นไม้ใหญ่	1.00	เที่ยว	7,500.00	7,500.00			7,500.00
	- ค่าเคลื่อนยกต้นไม้ใหญ่	1.00	เที่ยว	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	- Installation Fee	1.00	LS.	120,000.00	120,000.00			120,000.00
	รวมงานทั้งหมด							375,900.00
	OVERHEAD PROFIT 15%							56,385.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							432,285.00
	SPECIAL DISCOUNT							2,285.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							430,000.00

สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ

- รับประกันต้นไม้ฟุ่ม 1 เดือน / ต้นไม้ใหญ่ 2 เดือน
- บริการดูแลสนามฟรี 1 ครั้ง หลังส่งมอบงาน + 10% Discount Garden care voucher 2 ใบ



Ginggaanbai Co.,Ltd

91/241 RK Office Park Suwinthawong Rd. Minburi Bangkok ,Thailand 10510 Tel. 02-543 6843 Mobile 084-000 6843

E-mail: info@ginggaanbai.com

www.ginggaanbai.com

QUOTATION

June 27, 2025

PROJECT NAME : Movement vibe

PN: GGB2159

LOCATION : 18/36 (ข.8) มออดตัน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซ.ศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

REF To : GGB2159-CRT-05

OWNER : คุณอภิชาติ

Doc. REF: GGB2159/QT-07

4.SPRINKLER SYSTEM WORK (งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ)

OPTION 1

NO.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4.1	MAIN GARDEN							
	- Pump control + หัวพ่นหมอกและอุปกรณ์	1.00	Set					Free
	- SPRINKLER PUMP	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00			24,000.00
	- MINI NOZZLER R=1.00m 2.0 Bar	24.00	ชุด	30.00	720.00			720.00
	- TIMER 'HUNTER' (SRC Series)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00
	- Controll box	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00
	- SOLENOID VALVE 25mm.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00
	- BLOCK VALVE 6"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00			1,900.00
	- Sprinkler control cabinet	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	- MAIN PIPE PE 32mm.	1.00	ม้วน	4,200.00	4,200.00			4,200.00
	- MAIN PIPE PE 20mm.	1.00	ม้วน	3,600.00	3,600.00			3,600.00
	- RAIN SENSOR	1.00	LS.	4,500.00	4,500.00			4,500.00
	- VCT 2x0.5	1.00	ม้วน	4,500.00	4,500.00			4,500.00
	- Piping & Wiring Equipment	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	- Installation Fee	1.00	LS.	32,500.00	32,500.00			32,500.00
	รวมงานทั้งหมด							110,920.00
	OVERHEAD PROFIT 15%							16,638.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							127,558.00
	SPECIAL DISCOUNT							1,558.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							126,000.00

หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน

หมายเหตุ

- รับประกันปั๊ม 1 ปี